



1. Titulli i projektit:	Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit të Tensionit të Mesëm të Shpërndarjes –2013
2. Përshkrimi i projektit:	<p>Fushëveprimi i këtij projekti përfshin furnizimin, instalimin, testimin dhe komisionimin e rrjeti të shpërndarjes së tensionit të mesëm 10(20) kV në të gjitha distriktet. Projekti përfshin ndërtimin dhe komisionimin e :</p> <ul style="list-style-type: none">• Stabilimenteve Shpërndarëse 10(20) kV;• Kthinave 10(20) kV;• Largpërçuesve Ajror 10(20) kV;• Largpërçuesve të dyfishtë ajror 10(20) kV;• Linjave kabllorike 10(20) kV; etj. <p>Arsyetimi: Me rritjen e numrit të konsumatorëve të amvisërisë (rezidencial) dhe atyre komercial rrjedhimisht rritet edhe kërkesa për energji. Rrjeti shpërndarës ekzistues është shumë i vjetër dhe me kapacitetet aktuale nuk i plotëson kriteret teknike dhe kështu cilësia e furnizimit nuk është e kënaqshme dhe në kufijtë e kërkuara.</p> <p>Për më tepër, konsumatorët të cilët do të ndikohen drejtpërdrejt nga ky projekt aktualisht furnizohen përmes linjave të gjata 10(20) kV.</p>

	<p>Objektivat e projektit janë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Të përkrahet rritja e ngarkesës; • Eliminimi i fyteve te ngushta; • Reduktimi i humbjeve teknike; • Reduktimi i rënieve të tensionit; • Rritja e qëndrueshmërisë dhe cilësisë së furnizimit me energji elektrike; • Rritja e racionalitetit për energjinë e shpërndarë; • Reduktimi i orëve pa furnizim me energji elektrike (SAIDI, SAIFI). etj.
3. Data e fillimit:	23 shtator 2013
4. Data e përfundimit:	15 prill 2014
5. Sponsor i projektit:	KEDS Divizioni Rrjetit
6. Njësia Sponsor:	Departamenti për Implementimin e Projekteve

Nr.	Distrikti	Përshkrimi i projektit	Data e fillimit	Data e përfundimit
1	Prishtina	<p><u>Linjë nëntokësore Komorani</u> 6.2 km (trefish) - 3x10(20) kV Linjë nëntokësore kabllovike 0.6 km (dyfish) -2x10(20) kV Linjë nëntokësore kabllovike 3.7 km 10(20) kV Linjë nëntokësore kabllovike</p>	10.01.2014	15.01.2014
2	Gjilani	<p><u>Largpërçuesi dyfishtë Gërmova</u> 3.9 km (dyfish) -2x10(20) kV Largpërçues Ajror</p>	16.11.2013	31.03.2014

		2.05 km (dyfish) - 2x10(20) kV Linjë nëntokësore kabllovike		
3	Ferizaji	<u>Largpërçuesi dyfishtë Gadime</u> 4 km Largpërçues dyfishtë – 2x10(20) kV 2 km 10(20) kV Largpërçues Ajror	01.11.2013	15.04.2014
4	Prizreni	<u>Largpërçuesi Mamusha</u> 6.15 km 10(20) kV Largpërçues Ajror 0.7 km 10(20) kV Linjë nëntokësore kabllovike	01.10.2013	15.04.2014
5	Gjakova	<u>Largpërçuesi Bellanica</u> 10.3 km 10(20) kV Largpërçues Ajror	01.10.2013	28.02.2014
6	Mitrovica	<u>Largpërçuesi dyfishtë Maxhunaj</u> 2.5 km (dyfish) - 2x10(20) kV Linjë nëntokësore kabllovike 5.4 km (dyfish)-2x10(20) kV Largpërçues Ajror	27.01.2014	15.04.2014
7	Peja	<u>Largpërçuesi Fusha e Pejës</u> 0.8 km 10(20) kV Linjë nëntokësore kabllovike 4.4 km 10(20) kV Largpërçues Ajror	01.10.2014	15.04.2014