

1. Titulli i projektit:	Përforcimi i Rrjetit të Tensionit të Ulët 2014 – Dislokimi i njehsorëve Distrikti i Gjilanit
2. Përshkrimi i projektit:	<p>Fushëveprimi i këtij projekti përfshin furnizimin me material, instalimin, testimin dhe komisionimin kryesisht të rrjetit të tensionit të ulët 0.4 kV të shpërndarjes në regjionet e Distriktit të Gjilanit. Projekti përfshin ndërtimin dhe komisionimin e:</p> <ul style="list-style-type: none">• Linjave ajrore 10(20) kV;• Rrjetin e Tensionit të Ulët 0,4 kV;• Vendosjen e ormanëve jashtë oborreve të konsumatorëve dhe zhvendosjen e njehsorëve (pikës matëse) <p>Arsyetimi: Rrjeti i vjetruar i distribuimit të energjisë i trashëguar nga KEDS nuk garanton cilësi dhe siguri të furnizimit me energji. Si rrjedhojë e rrjetit të vjetruar dhe rritjes së numrit të konsumatorëve të amvisërisë (rezidencial) dhe komercial dhe rrjedhimisht rritjes së konsumit të energjisë, kapacitetet aktuale nuk i plotësojnë kriteret teknike dhe si pasojë cilësia e furnizimit deri tek konsumatori i fundit, nuk është në nivel të kënaqshëm dhe në kufijtë e kërkuar teknik.</p> <p>Për më tepër, rreth 1200 konsumatorë që do të ndikohen drejtpërdrejt nga ky projekt janë furnizuar përmes linjava të gjata dhe të vjetruara 0,4 kV dhe aktualisht janë duke u përballur me rënie të tensionit</p>

	<p>e sidomos gjatë orëve të pikut (shfrytëzimit maksimal) të energjisë elektrike.</p> <p>Objektivat e projektit janë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Përmirësimi i kualitetit dhe rritja e qëndrueshmërisë dhe sigurisë së furnizimit të konsumatorëve me energji elektrike; • Përkrahja e rritjes së ngarkesës; • Eliminimi i fyteve të ngushta; • Reduktimi i humbjeve teknike; • Reduktimi i rënieve të tensionit; • Reduktimi i orëve të humbura për konsumator (SAIDI, SAIFI). etj.
3. Data e fillimit:	16 prill 2014
4. Data e përfundimit:	31 dhjetor 2014
5. Kostoja e projektit	0,3 milion €
6. Sponsor i projektit:	KEDS, Divizioni i Rrjetit
7. Njësia Sponsor:	Departamenti për Kontrollit të Investimeve



Nr.	Përshkrimi i projektit	Data e fillimit	Data e përfundimit
1	TS 10/0,4kV Te pasqyra - Viti	28.04.2014	31.12.2014
2	TS 10/0,4kV Bregu i Thatë Gjilan	22.04.2014	31.12.2014