

1. Titulli i projektit:	Përforcimi i Rrjetit të Tensionit të Ulët 2014 – Dislokimi i njehsorëve Distrikti i Pejës
2. Përshkrimi i projektit:	<p>Fushëveprimi i këtij projekti përfshin furnizimin me material, instalimin, testimin dhe komisionimin kryesisht të rrjetit të tensionit të ulët 0.4 kV të shpërndarjes në regjionet e Distriktit të Pejës. Projekti përfshin ndërtimin dhe komisionimin e:</p> <ul style="list-style-type: none">• Linjave ajrore 10(20) kV;• Rrjetin e tensionit të ulët 0,4 kV;• Vendosjen e ormanëve jashtë oborreve të konsumatorëve dhe zhvendosjen e njehsorëve (pikës matëse) <p>Arsyetimi: Rrjeti i vjetruar i distribuimit të energjisë i trashëguar nga KEDS nuk garanton cilësi dhe siguri të furnizimit me energji. Si rrjedhojë e rrjetit të vjetruar dhe rritjes së numrit të konsumatorëve të amvisërisë (rezidencial) dhe komerciale dhe rrjedhimisht rritjes së konsumit të energjisë, kapacitetet aktuale nuk i plotësojnë kriteret teknike, prandaj cilësia e furnizimit deri tek konsumatori i fundit nuk është në nivel të kënaqshëm dhe në kufijtë e kërkuar teknik.</p> <p>Për më tepër, rreth 5100 konsumatorë do të ndikohen drejtpërdrejt nga 27 projekte që janë duke u implementuar me këtë projekt. Konsumatorët që do të përfitojnë nga këto projekte janë furnizuar përmes</p>

	<p>linjava të gjata dhe të vjetruara 0,4 kV dhe aktualisht janë duke u përballur me rënie të tensionit e sidomos gjatë orëve të pikut (shfrytëzimit maksimal) të energjisë elektrike.</p> <p>Objektivat e projektit janë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Përmirësimi i kualitetit dhe rritja e qëndrueshmërisë dhe sigurisë së furnizimit të konsumatorëve me energji elektrike; • Përkrahja e rritjes së ngarkesës; • Eliminimi i fyteve të ngushta; • Reduktimi i humbjeve teknike; • Reduktimi i rënieve të tensionit; • Reduktimi i orëve të humbura për konsumator (SAIDI, SAIFI). etj.
3. Data e fillimit:	16 prill 2014
4. Data e përfundimit:	31 dhjetor 2014
5. Kostoja e projektit	1,3 milion €
6. Sponsor i projektit:	KEDS, Divizioni i Rrjetit
7. Njësia Sponsor:	Departamenti për Kontrollin e Investimeve

Nr.	Përshkrimi i projektit	Data e fillimit	Data e përfundimit
1	TS 10/0,4 kV Instituti II	05.05.2014	31.12.2014
2	TS 10/0,4 kV Xhemajl Kada	22.05.2014	31.12.2014
3	TS 10/0,4 kV Ringovi 2	14.05.2014	31.12.2014
4	TS 10/0,4 kV Krivogllava 1	05.05.2014	31.12.2014
5	TS 10/0,4 kV Elani	05.05.2014	28.10.2014
6	TS 10/0,4 kV Osmon Tafiltë	30.05.2014	28.10.2014
7	TS 10/0,4 kV Nabergjanë Berbatë	19.05.2014	28.10.2014
8	TS 10/0,4 kV Gjinnazi 1	08.05.2014	31.12.2014
9	TS 10/0,4 kV Ambullanta e dhëmbve	10.06.2014	31.12.2014
10	TS 10/0,4 kV Zatra 1	20.05.2014	31.12.2014
11	TS 10/0,4 kV Kosovatransi	10.06.2014	31.12.2014
12	TS 10/0,4 kV Spitali i Vjetër	06.06.2014	31.12.2014
13	TS 10/0,4 kV VII-1	10.06.2014	31.12.2014
14	TS 10/0,4 kV VII-3	20.06.2014	31.12.2014
15	TS 10/0,4 kV Hajzeraj 1	10.06.2014	31.12.2014
16	TS 10/0,4 kV Kodrali	05.05.2014	28.10.2014
17	TS 10/0,4 kV Jabllanicë Vogël	25.06.2014	31.12.2014
18	TS 10/0,4 kV Gurakoc H Koreniku	26.06.2014	31.12.2014
19	TS 10/0,4 kV Standardi I2I1	26.06.2014	31.12.2014

20	TS 10/0,4 kV Gremniku 2	03.07.2014	31.12.2014
21	TS 10/0,4 kV Blinda Qendra	30.06.2014	31.12.2014
22	TS 10/0,4 kV Carrabreg i Epërm	01.07.2014	31.12.2014
23	TS 10/0,4 kV Ambullanta	04.07.2014	31.12.2014
24	TS 10/0,4 kV Perlina	07.07.2014	31.12.2014
25	TS 10/0,4 kV Meto Bajraktari	13.06.2014	31.12.2014
26	TS 10/0,4 kV Gllarevë 5-Shkolla	11.07.2014	31.12.2014
27	TS 10/0,4 kV Banjë Kulla	15.07.2014	31.12.2014
